

| برگه ریزمالي | | | | | |
|---|------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ردیف | شرح عمليات | واحد | بهای واحد(ریال) | مقدار | جمع (ریال) |
| فصل دوم : عملیات خاکی با دست | | | | | |
| ردیف ۰۲۰۱۰۲ : کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط | | | | | |
| ۱ | پی کنی | متر مکعب | ۵۳۶,۵۰۰ | ۳۶.۸۸۵ | ریال ۱۹,۷۸۸,۸۰۳ |
| مقدار کل | | متر مکعب | | ریال ۱۹,۷۸۸,۸۰۳ | |

| فصل چهارم : عملیات بنایی با سنگ | | | | | |
|--|----------------|----------|-----------|------------------|------------------|
| ردیف ۰۴۰۱۰۱ : سنگ چینی در کف با سنگ قلوه | | | | | |
| ۲ | بلوکاز پارکینگ | متر مکعب | ۲,۳۷۹,۰۰۰ | ۷۱.۵۱۱ | ریال ۱۷۰,۱۲۴,۶۶۹ |
| مقدار کل | | متر مکعب | | ریال ۱۷۰,۱۲۴,۶۶۹ | |

| فصل ششم : قالب بندی فولادی | | | | | |
|--|----------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|
| ردیف ۰۶۰۳۰۱ : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳.۵ متر | | | | | |
| ۳ | قالب بندی ستون ها | متر مربع | ۱,۳۸۴,۰۰۰ | ۵۶.۳۲ | ریال ۷۷,۹۴۶,۸۸۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | | ریال ۷۷,۹۴۶,۸۸۰ | |
| ردیف ۰۶۰۳۰۲ : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی از ارتفاع بیش از ۳.۵ و حداکثر ۵.۵ متر | | | | | |
| ۴ | قالب بندی ستون ها | متر مربع | ۱,۴۶۴,۰۰۰ | ۳۲ | ریال ۴۶,۸۴۸,۰۰۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | | ریال ۴۶,۸۴۸,۰۰۰ | |
| ردیف ۰۶۰۳۰۳ : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلعی از ارتفاع بیش از ۵.۵ و حداکثر ۷.۵ متر | | | | | |
| ۵ | قالب بندی ستون ها | متر مربع | ۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۲۷.۲ | ریال ۴۱,۵۸۸,۸۰۰ |
| ۶ | قالب بندی ستون های خرابشته | متر مربع | ۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۶.۷۲ | ریال ۱۰,۲۷۴,۸۸۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | | ریال ۵۱,۸۶۳,۶۸۰ | |

| ردیف ۰۶۰۴۰۱ : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درتاوه ها(دال ها) تا ارتفاع حداکثر ۳.۵ متر | | | | | |
|--|---------------------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|
| ۷ | قالب بندی پله همکف | متر مربع | ۱,۶۶۴,۰۰۰ | ۱۱.۶۲ | ریال ۱۹,۳۳۵,۶۸۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۱۹,۳۳۵,۶۸۰ | | |
| ردیف ۰۶۰۴۰۲ : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درتاوه ها(دال ها) از ارتفاع بیش از ۳.۵ و حداکثر ۵.۵ متر | | | | | |
| ۸ | قالب بندی پله طبقه اول | متر مربع | ۱,۸۶۹,۰۰۰ | ۷.۲۲ | ریال ۱۳,۴۹۴,۱۸۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۱۳,۴۹۴,۱۸۰ | | |
| ردیف ۰۶۰۵۰۱ : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر ۳.۵ متر | | | | | |
| ۹ | قالب بندی تیر های همکف | متر مربع | ۱,۷۳۵,۰۰۰ | ۲۶.۶ | ریال ۴۶,۱۵۱,۰۰۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۴۶,۱۵۱,۰۰۰ | | |
| ردیف ۰۶۰۵۰۳ : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی از ارتفاع بیش از ۵.۵ و حداکثر ۷.۵ متر | | | | | |
| ۱۰ | قالب بندی تیر های طبقه اول | متر مربع | ۲,۲۵۱,۰۰۰ | ۲۳.۶۲۵ | ریال ۵۳,۱۷۹,۸۷۵ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۵۳,۱۷۹,۸۷۵ | | |
| ردیف ۰۶۰۵۰۴ : تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در تیرهای بتنی از ارتفاع بیش از ۷.۵ و حداکثر ۱۰ متر | | | | | |
| ۱۱ | قالب بندی تیر های خرپشته | متر مربع | ۲,۶۱۷,۰۰۰ | ۳.۸۴ | ریال ۱۰,۰۴۹,۲۸۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۱۰,۰۴۹,۲۸۰ | | |
| ردیف ۰۶۰۸۰۱ : اضافه بها برای قالب بندی جدار خارجی دیوار ، تیرها ، ستون ها با استفاده از قالب فولادی | | | | | |
| ۱۲ | اضافه بهای قالب بندی جدار خارجی | متر مربع | ۳۳۵,۵۰۰ | ۵۵.۷۵ | ریال ۱۸,۷۰۴,۱۲۵ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۱۸,۷۰۴,۱۲۵ | | |

فصل هفتم : کارهای فولادی با میلگرد

ردیف ۰۷۰۲۰۱: تهیه بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر تا ۱۲ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم

| | | | | | |
|----------|---|---------|------------------|----------|------------------|
| ۱۳ | میلگرد های عرضی (خاموت) ستون | کیلوگرم | ۱۹۲,۵۰۰ | ۸۶۱,۰۱۱۲ | ریال ۱۶۵,۷۴۴,۶۴۸ |
| ۱۴ | میلگرد های عرضی | کیلوگرم | ۱۹۲,۵۰۰ | ۳۳۲,۱۳۱۸ | ریال ۶۳,۹۳۵,۳۷۲ |
| ۱۵ | میلگرد های عرضی | کیلوگرم | ۱۹۲,۵۰۰ | ۳۳۲,۱۳۱۸ | ریال ۶۳,۹۳۵,۳۷۲ |
| ۱۶ | میلگرد های عرضی (خاموت) تیر های خرپشته | کیلوگرم | ۱۹۲,۵۰۰ | ۳۳,۹۷ | ریال ۶,۵۳۹,۲۲۵ |
| ۱۷ | میلگرد های عرضی (خاموت) پله | کیلوگرم | ۱۹۲,۵۰۰ | ۱۸۳,۱۶۹۵ | ریال ۳۵,۲۶۰,۱۳۶ |
| ۱۸ | میلگرد اتصال ستون به دیوار | کیلوگرم | ۱۹۲,۵۰۰ | ۲۶,۳۷۶۷۵ | ریال ۵,۰۷۷,۵۲۴ |
| مقدار کل | | کیلوگرم | ریال ۳۴۰,۴۹۲,۲۷۶ | | |

ردیف ۰۷۰۲۰۲: تهیه بریدن خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج دار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم

| | | | | | |
|----------|--|---------|------------------|----------|------------------|
| ۱۹ | میلگرد های طولی فونداسیون | کیلوگرم | ۱۶۶,۰۰۰ | ۹۸۵,۲۶۲۷ | ریال ۱۶۳,۵۵۳,۶۱۲ |
| ۲۰ | میلگرد های عرضی | کیلوگرم | ۱۶۶,۰۰۰ | ۷۶۷,۱۷۸۷ | ریال ۱۲۷,۳۵۱,۶۶۸ |
| ۲۱ | میلگرد های تقویتی فونداسیون | کیلوگرم | ۱۶۶,۰۰۰ | ۱۳۳,۶۶۸ | ریال ۲۲,۱۸۸,۸۸۸ |
| ۲۲ | میلگرد های طولی ستون | کیلوگرم | ۱۶۶,۰۰۰ | ۱۶۹۱,۲۳۲ | ریال ۲۸۰,۷۴۴,۵۱۲ |
| ۲۳ | میلگرد های طولی تیر های طبقه همکف | کیلوگرم | ۱۶۶,۰۰۰ | ۷۶۵,۳۰۱۴ | ریال ۱۲۷,۰۴۰,۰۳۹ |
| ۲۴ | میلگرد های طولی تیر های طبقه اول | کیلوگرم | ۱۶۶,۰۰۰ | ۷۶۵,۳۰۱۴ | ریال ۱۲۷,۰۴۰,۰۳۹ |
| ۲۵ | میلگرد های طولی تیر های خرپشته | کیلوگرم | ۱۶۶,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۱۵۴ | ریال ۱۷,۶۴۸,۳۶۳ |
| ۲۶ | میلگرد های تقویتی تیر های طبقه همکف | کیلوگرم | ۱۶۶,۰۰۰ | ۱۹۷,۹۱۲ | ریال ۳۲,۸۵۳,۳۹۲ |
| ۲۷ | میلگرد های تقویتی تیر های طبقه اول | کیلوگرم | ۱۶۶,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۶ | ریال ۱۴,۶۰۸,۹۹۶ |
| ۲۸ | میلگرد های طولی پله | کیلوگرم | ۱۶۶,۰۰۰ | ۳۳۰,۶۹۳ | ریال ۵۴,۸۹۵,۰۳۸ |
| ۲۹ | میلگرد اتصال ستون به نعل درگاه | کیلوگرم | ۱۶۶,۰۰۰ | ۴,۵ | ریال ۷۴۷,۰۰۰ |
| ۳۰ | میلگرد نعل درگاه | کیلوگرم | ۱۶۶,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۷۲ | ریال ۲,۱۲۲,۶۷۵ |
| مقدار کل | | کیلوگرم | ریال ۹۷۰,۷۹۴,۲۲۱ | | |

فصل هشتم : بتن درجا

| | | | | | |
|--|---------------------|----------|------------------|--------|------------------|
| ردیف ۰۸۰۱۰۲ : تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی یا شکسته ، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن | | | | | |
| ۳۱ | بتن مگر فونداسیون | متر مکعب | ۵,۷۴۷,۰۰۰ | ۷.۴۲ | ریال ۴۲,۶۴۲,۷۴۰ |
| مقدار کل | | متر مکعب | ریال ۴۲,۶۴۲,۷۴۰ | | |
| ردیف ۰۸۰۱۰۶ : تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی یا شکسته ، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال | | | | | |
| ۳۲ | بتن اصلی فونداسیون | متر مکعب | ۶,۵۸۸,۰۰۰ | ۲۹.۶۸ | ریال ۱۹۵,۵۳۱,۸۴۰ |
| مقدار کل | | متر مکعب | ریال ۱۹۵,۵۳۱,۸۴۰ | | |
| ردیف ۰۸۰۲۰۱ : تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن | | | | | |
| ۳۳ | شیب بندی | متر مکعب | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۲.۰۰۲۵ | ریال ۱۰,۳۱۲,۸۷۵ |
| مقدار کل | | متر مکعب | ریال ۱۰,۳۱۲,۸۷۵ | | |
| ردیف ۰۸۰۳۰۵ : اضافه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب | | | | | |
| ۳۴ | اضافه بهای کرم بندی | متر مکعب | ۱۰۶,۵۰۰ | ۲.۰۰۲۵ | ریال ۲۱۳,۲۶۶ |
| مقدار کل | | متر مکعب | ریال ۲۱۳,۲۶۶ | | |
| ردیف ۰۸۰۱۰۵ : تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه طبیعی یا شکسته ، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال | | | | | |
| ۳۵ | بتن بالشتک بتنی | متر مکعب | ۶,۴۳۹,۰۰۰ | ۰.۱۲ | ریال ۷۷۲,۶۸۰ |
| مقدار کل | | متر مکعب | ریال ۷۷۲,۶۸۰ | | |

فصل نهم : کار های فولادی سنگین

| | | | | | |
|--|-------------------------|---------|----------------|---------|----------------|
| ردیف ۰۹۰۷۰۱ : تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی | | | | | |
| ۳۶ | اتصال ستون به دیوار | کیلوگرم | ۲۹۶,۰۰۰ | ۸.۹۴۹ | ریال ۲,۶۴۸,۹۰۴ |
| ۳۷ | اتصال ستون به نعل درگاه | کیلوگرم | ۲۹۶,۰۰۰ | ۴.۷۲۸۸۴ | ریال ۱,۳۹۹,۷۳۷ |
| مقدار کل | | کیلوگرم | ریال ۴,۰۴۸,۶۴۱ | | |

فصل دهم : اجرای سقف تیرچه و بلوک

| | | | | | |
|--|------------------|----------|------------------|---------|------------------|
| ردیف ۱۰۰۱۰۳ : اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت ۳۰ سانتی متر با تیرچه پاشنه بتنی و بلوک تو خالی بتنی | | | | | |
| ۳۸ | سقف تیرچه و بلوک | متر مربع | ۲,۶۵۶,۰۰۰ | ۲۵۶.۳۹۵ | ریال ۶۸۰,۹۸۵,۱۲۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۶۸۰,۹۸۵,۱۲۰ | | |

فصل یازدهم : آجرکاری و شفته ریزی

| ردیف ۱۱۰۲۰۸: دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵ | | | | |
|--|-------------------------------|----------|-------------|------------------|
| ۳۹ | قالب بندی آجری فونداسیون | متر مربع | ۱,۰۹۵,۰۰۰ | ۶۲.۲ |
| | مقدار کل | متر مربع | ۶۸,۱۰۹,۰۰۰ | ریال ۶۸,۱۰۹,۰۰۰ |
| ردیف ۱۱۰۲۰۱: آجرکاری به ضخامت یک ونیم آجر و بیشتر با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵ | | | | |
| ۴۰ | کرسی چینی ۳۵ سانتی پارکینگ | متر مکعب | ۸,۶۸۸,۰۰۰ | ۱۰.۵۴۲ |
| | مقدار کل | متر مکعب | ۹۱,۵۸۸,۸۹۶ | ریال ۹۱,۵۸۸,۸۹۶ |
| ردیف ۱۱۰۴۰۱: آجرکاری به ضخامت بیش از ۷ تا ۱۱ سانتی متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵ | | | | |
| ۴۱ | تیغه ۱۰ سانتی داخلی | متر مکعب | ۸,۴۳۵,۰۰۰ | ۱۰.۳۷۹۱ |
| | مقدار کل | متر مکعب | ۸۷,۵۴۷,۷۰۹ | ریال ۸۷,۵۴۷,۷۰۹ |
| ردیف ۱۱۰۴۰۲: آجرکاری به ضخامت بیش از ۱۱ تا ۲۲ سانتی متر با بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵ | | | | |
| ۴۲ | دیوار ۲۰ سانتی پیرامونی | متر مکعب | ۷,۵۳۸,۰۰۰ | ۵۳.۸۲۶ |
| | مقدار کل | متر مکعب | ۴۰۵,۷۴۰,۳۸۸ | ریال ۴۰۵,۷۴۰,۳۸۸ |

فصل سیزدهم : عایق کاری رطوبتی

| ردیف ۱۳۰۲۰۱: عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمام توالت و مانند آن | | | | |
|--|-----------------------|----------|-------------|------------------|
| ۴۳ | ایزوگام آشپزخانه | متر مربع | ۶۸۰,۰۰۰ | ۱۷.۱۵ |
| ۴۴ | ایزوگام حمام | متر مربع | ۶۸۰,۰۰۰ | ۶.۵۴ |
| ۴۵ | ایزوگام سرویس بهداشتی | متر مربع | ۶۸۰,۰۰۰ | ۵.۷۹ |
| ۴۶ | ایزوگام بام | متر مربع | ۶۸۰,۰۰۰ | ۱۴۶.۸۸ |
| ۴۷ | قیرگونی کرسی | متر مربع | ۶۸۰,۰۰۰ | ۴۷.۶۹ |
| | مقدار کل | متر مربع | ۱۵۲,۳۵۴,۰۰۰ | ریال ۱۵۲,۳۵۴,۰۰۰ |

فصل شانزدهم : کارهای فولادی سبک

| ردیف ۱۶۰۱۰۴: تهیه و ساخت و نصب چهارچوب درب و پنجره فولادی از پروفیل های تو خالی | | | | |
|---|---------------|---------|-------------|------------------|
| ۴۸ | چهارچوب و درب | کیلوگرم | ۳۲۲,۰۰۰ | ۶۱۹.۸۳۶ |
| | مقدار کل | کیلوگرم | ۱۹۹,۵۸۷,۱۹۲ | ریال ۱۹۹,۵۸۷,۱۹۲ |

فصل هفدهم : کارهای آلومینیومی

| | | | | | |
|--|---------------|---------|-----------------|-------|-----------------|
| ردیف ۱۷۰۱۱ : تهیه و ساخت و نصب درب و پنجره آلومینیومی از پروفیل آلومینیومی دارای شکست خاصیت حرارتی | | | | | |
| ۴۹ | چهارچوب و درب | کیلوگرم | ۱,۱۴۳,۰۰۰ | ۵۵.۰۸ | ریال ۶۲,۹۵۶,۴۴۰ |
| مقدار کل | | کیلوگرم | ریال ۶۲,۹۵۶,۴۴۰ | | |

فصل هجدهم : اندودکاری و بندکشی

| | | | | | |
|--|------------------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| ردیف ۱۸۰۲۰۱ : شمشه گیری سطوح قائم و سقف با ملات گچ و خاک یا گچ | | | | | |
| ۵۰ | شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها | متر مربع | ۹۸,۲۰۰ | ۱۲۳۸.۰۹۶ | ریال ۱۲۱,۵۸۱,۰۶۶ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۱۲۱,۵۸۱,۰۶۶ | | |
| ردیف ۱۸۰۲۰۲ : اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲.۵ سانتی متر روی سطوح قائم | | | | | |
| ۵۱ | اندود گچ و خاک سطوح قائم | متر مربع | ۲۹۸,۵۰۰ | ۴۱۶.۹۶۳۲ | ریال ۱۲۴,۴۶۳,۵۱۵ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۱۲۴,۴۶۳,۵۱۵ | | |
| ردیف ۱۸۰۲۰۳ : اندود گچ و خاک به ضخامت تا ۲.۵ سانتی متر برای زیر سقف ها | | | | | |
| ۵۲ | اندود گچ و خاک زیرسقف | متر مربع | ۳۶۰,۰۰۰ | ۲۴۸.۷۷۵ | ریال ۸۹,۵۵۹,۰۰۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۸۹,۵۵۹,۰۰۰ | | |
| ردیف ۱۸۰۲۱۰ : اندود گچ به ضخامت تا ۱.۵ سانتی متر روی سطوح قائم | | | | | |
| ۵۳ | اندود گچ سطوح قائم | متر مربع | ۲۶۳,۰۰۰ | ۳۲۳.۵۸۳۲ | ریال ۸۵,۱۰۲,۳۸۲ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۸۵,۱۰۲,۳۸۲ | | |
| ردیف ۱۸۰۲۱۱ : اندود گچ به ضخامت تا ۱.۵ سانتی متر برای زیر سقف ها | | | | | |
| ۵۴ | اندود گچ زیرسقف | متر مربع | ۳۲۱,۵۰۰ | ۲۴۸.۷۷۵ | ریال ۷۹,۹۸۱,۱۶۳ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۷۹,۹۸۱,۱۶۳ | | |
| ردیف ۱۸۰۳۰۵ : اندود سیمانی به ضخامت بیش از ۲ تا ۳ سانتی متر روی سطوح قائم با ملات ماسه سیمان ۱:۴ | | | | | |
| ۵۵ | اندود سیمانی کرسی | متر مربع | ۵۱۹,۵۰۰ | ۴۷.۶۹ | ریال ۲۴,۷۷۴,۹۵۵ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۲۴,۷۷۴,۹۵۵ | | |

فصل نوزدهم : کارهای چوبی

| | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|-------|-----------------|
| ردیف ۱۹۰۸۰۲ : تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی عمودی و افقی کمد ها و گنجه ها با MDF | | | | | |
| ۵۶ | کابینت | متر مربع | ۲,۲۴۲,۰۰۰ | ۱۸.۵۴ | ریال ۴۱,۵۶۶,۶۸۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | ریال ۴۱,۵۶۶,۶۸۰ | | |

فصل بیستم : کاشی کاری با کاشی های سرامیکی

| ردیف ۲۰۰۱۲۱ : تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع | | | | | |
|--|------------------|----------|-----------|--------|------------------|
| ۵۷ | آشپزخانه | متر مربع | ۱,۵۰۹,۰۰۰ | ۶.۱۸ | ریال ۹,۳۲۵,۶۲۰ |
| ۵۸ | سرویس بهداشتی | متر مربع | ۱,۵۰۹,۰۰۰ | ۱۸.۹۶ | ریال ۲۸,۶۱۰,۶۴۰ |
| ۵۹ | حمام | متر مربع | ۱,۵۰۹,۰۰۰ | ۱۸.۷۲ | ریال ۲۸,۲۴۸,۴۸۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | | | ریال ۶۶,۱۸۴,۷۴۰ |
| ردیف ۲۰۰۱۲۲ : تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع | | | | | |
| ۶۰ | پارکینگ | متر مربع | ۱,۵۴۶,۰۰۰ | ۹۲ | ریال ۱۴۲,۲۳۲,۰۰۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | | | ریال ۱۴۲,۲۳۲,۰۰۰ |
| ردیف ۲۰۰۲۰۲ : اضافه بها بابت اجرای کامل اسکوپ | | | | | |
| ۶۱ | اضافه بهای اسکوپ | متر مربع | ۲۵۳,۰۰۰ | ۱۳۵.۸۶ | ریال ۳۴,۳۷۲,۵۸۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | | | ریال ۳۴,۳۷۲,۵۸۰ |
| ردیف ۲۰۰۳۲۱ : تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع | | | | | |
| ۶۲ | سرویس بهداشتی | متر مربع | ۱,۷۴۴,۰۰۰ | ۶.۸۴ | ریال ۱۱,۹۲۸,۹۶۰ |
| ۶۳ | حمام | متر مربع | ۱,۷۴۴,۰۰۰ | ۸.۴ | ریال ۱۴,۶۴۹,۶۰۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | | | ریال ۲۶,۵۷۸,۵۶۰ |
| ردیف ۲۰۰۳۲۲ : تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح تا ۱۶ دسی مترمربع | | | | | |
| ۶۴ | آشپزخانه | متر مربع | ۱,۹۲۷,۰۰۰ | ۱۴.۰۶ | ریال ۲۷,۰۹۳,۶۲۰ |
| ۶۵ | پارکینگ | متر مربع | ۱,۹۲۷,۰۰۰ | ۹۲ | ریال ۱۷۷,۲۸۴,۰۰۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | | | ریال ۲۰۴,۳۷۷,۶۲۰ |

فصل بیست و دوم : کارهای سنگی با سنگ پلاک

| ردیف ۲۲۰۱۱۴ : تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی تکاب در سطوح افقی | | | | | |
|---|--------------|----------|-----------|--------|------------------|
| ۶۶ | نمای شرقی | متر مربع | ۴,۳۳۲,۰۰۰ | ۸۸.۶۴ | ریال ۳۸۳,۹۸۸,۴۸۰ |
| مقدار کل | | متر مربع | | | ریال ۳۸۳,۹۸۸,۴۸۰ |
| ردیف ۲۲۰۵۱۰ : تهیه و نصب سنگ پلاک گرانیت سبز پیرانشهر در سطوح افقی | | | | | |
| ۶۷ | سنگ کاری پله | متر مربع | ۴,۴۷۵,۰۰۰ | ۶۳.۵۴۳ | ریال ۲۸۴,۳۵۴,۹۲۵ |
| مقدار کل | | متر مربع | | | ریال ۲۸۴,۳۵۴,۹۲۵ |

| ردیف ۲۲۰۶۰۱: اضافه بها در صورتی که سنگ های پلاک در سطوح قائم نصب شوند | | | | |
|---|---------------------|----------|---------|-----------------|
| ۶۸ | اضافه بها سطوح قائم | متر مربع | ۲۱۵,۵۰۰ | ۱۲۶.۱۸۸ ریال |
| | مقدار کل | متر مربع | | ۲۷,۱۹۳,۵۱۴ ریال |

| فصل بیست و چهارم: شیشه و نصب آن | | | | |
|---|------------|----------|-----------|----------------|
| ردیف ۲۴۰۱۰۲: تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری ساده | | | | |
| ۶۹ | شیشه پنجره | متر مربع | ۹۳۷,۰۰۰ | ۱.۷۹ ریال |
| | مقدار کل | متر مربع | | ۱,۶۷۷,۲۳۰ ریال |
| ردیف ۲۴۰۱۰۴: تهیه و نصب شیشه ۶ میلی متری ساده | | | | |
| ۷۰ | شیشه پنجره | متر مربع | ۱,۳۴۴,۰۰۰ | ۱.۷۹ ریال |
| | مقدار کل | متر مربع | | ۲,۴۰۵,۷۶۰ ریال |
| ردیف ۲۴۰۲۰۱: تهیه و نصب شیشه ۴ میلی متری مشجر | | | | |
| ۷۱ | شیشه درب | متر مربع | ۹۲۲,۰۰۰ | ۲.۱۶ ریال |
| | مقدار کل | متر مربع | | ۱,۹۹۱,۵۲۰ ریال |

| فصل بیست و پنجم: رنگ آمیزی | | | | |
|--|-----------|----------|---------|------------------|
| ردیف ۲۵۰۵۰۲: تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح گچی | | | | |
| ۷۲ | رنگ آمیزی | متر مربع | ۳۸۶,۰۰۰ | ۱۲۳۸.۰۹۶ ریال |
| | مقدار کل | متر مربع | | ۴۷۷,۹۰۵,۲۱۰ ریال |